3. számú melléklet

Közművagyon leltár - Kétpó

Tétel száma	Tétel/megnevezés	Telepítés helye	Gyártmány/típus	Sorozatszám/azonosító	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó érték	Bruttó érték	Megjegyzések
1	KP-01 jelű, körösítő vezeték	Kétpó, Béke út, Felszabadulás u. (új neve: Ond Vezér u.) - Petőfi u. között			237,42	fm	3 275 022 Ft	4 159 278 Ft	D90 KPE
2	KP-02 jelű, körösítő vezeték	Kétpó, Béke u. - Széchenyi u. - Szent László út között			286,21	fm	3 948 042 Ft	5 014 013 Ft	D90 KPE
3	KP-03 jelű, körösítő vezeték	Kétpó, Felszabadulás u., Ady E. u. - Béke u. között			134,82	fm	1 859 736 Ft	2 361 865 Ft	D90 KPE
4	KP-01 jelű mosatási csomópont	Kétpó, Szent I. u. - Árpád u.			1	db	1 918 600 Ft	2 436 622 Ft	1,5mx1,7mx1,5m akna, 1 db mosatóidommal, 3 db tolózárral
5	KP-02 jelű mosatási csomópont	Kétpó, Arany J. u. - Október 6. u.			1	db	1 918 600 Ft	2 436 622 Ft	1,5mx1,7mx1,5m akna, 1 db mosatóidommal, 3 db tolózárral
6	KP-03 jelű mosatási csomópont	Kétpó, Hidroglobusz			1	db	150 000 Ft	190 500 Ft	1 db mosatóidom elhelyezése a meglévő aknában
7	Kezelőépület felújítása	Kétpó, Vízműtelep			1	db	9 500 000 Ft	12 065 000 Ft	102,47 m2
8	Tárolómedence felújítása	Kétpó, Vízműtelep			1	db	2 200 000 Ft	2 794 000 Ft	100 m3
9	Dekantáló medence	Kétpó, Vízműtelep			1	db	750 000 Ft	952 500 Ft	15 m3, 9,0m x 2,3m x 2,0m
10	Víztorony felújítása	Kétpó, Vízműtelep			1	db	10 475 000 Ft	13 303 250 Ft	50 m3 (AK 50-24 típusú)
11	Mélyfúrású kút	Kétpó, Vízműtelep			1	db	3 255 000 Ft	4 133 850 Ft	96 m talpmélység, B-12/a jelű (új neve : B 25) ivóvízkút, meglévő B-12 jelű kút melléfúrásos felújítása)
12	Kútfejgépészet	Kétpó, Vízműtelep			2	szett	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	
13	Küttömedékelés	Kétpó, Vízműtelep			1	db	3 500 000 Ft	4 445 000 Ft	B-12 jelű kút
14	Technológiai feladó szivattyú	Kétpó, Vízműtelep	A96511750P31434	CR5-8-FGJ-A-E-H-QQE sn:0002	1	db	1 663 554 Ft	2 112 713 Ft	
15	Technológiai feladó szivattyú	Kétpó, Vízműtelep	A96511750P31434	CR5-8-FGJ-A-E-H-QQE sn:0003	1	db	1 663 554 Ft	2 112 713 Ft	
16	Hálózati és öblítővíz ellátó szivattyú	Kétpó, Vízműtelep	A96511750P31436	CR15-3-A-F-A-E-H-QQE sn:001	1	db	2 218 072 Ft	2 816 951 Ft	
17	Hálózati és öblítővíz ellátó szivattyú	Kétpó, Vízműtelep	A96511750P31436	CR15-3-A-F-A-E-H-QQE sn:002	1	db	2 218 072 Ft	2 816 951 Ft	
18	Hálózati és öblítővíz ellátó szivattyú	Kétpó, Vízműtelep	A96511750P31435	CR15-3-A-F-A-E-H-QQE sn:007	1	db	2 218 072 Ft	2 816 951 Ft	
19	Hálózati és öblítővíz ellátó szivattyú	Kétpó, Vízműtelep	A96511750P31431	CR15-3-A-F-A-E-H-QQE sn:008	1	db	2 218 072 Ft	2 816 951 Ft	
20	Préslevegő előállító-adagoló kompresszor	Kétpó, Vízműtelep		Atlas Copco ITR0862910	1	db	1 386 295 Ft	1 760 594 Ft	
21	Préslevegő előállító-adagoló kompresszor	Kétpó, Vízműtelep		Atlas Copco ITR0862911	1	db	1 386 295 Ft	1 760 594 Ft	
22	Irányítástechnika, vezérlés modulok	Kétpó, Vízműtelep	Schneider Electric típ. Frekvenciaváltók ATV212HU15N4	8B 1426 213 019 / 8B 1426 213 047 / 8B 1336 544 292 / 8B 1336 544 298 / 8B 1426 213 014	7 (5 db frekvenciaváltóval)	db	5 800 000 Ft	7 366 000 Ft	PLC, analóg kártyák, digitális kártyák, JKA vezérlők, kommunikácós eszközök stb
23	Mechanikai szűrőberendezés	Kétpó, Vízműtelep	BlueSoft-3672-PT.IV		1	db	3 327 108 Ft	4 225 427 Ft	3672"
24	Aktív szén töltetű (GAC) szűrőberendezés	Kétpó, Vízműtelep	BlueSoft-3672-AT.IV		1	db	4 436 143 Ft	5 633 902 Ft	3672"
25	Gáztalanító berendezés	Kétpó, Vízműtelep	Euroclear Bluesoft-MW		1	db	4 500 000 Ft	5 715 000 Ft	
26	KMnO4 adagoló tároló kármentővel	Kétpó, Vízműtelep	DDE 6-10 PR-PVC/E/C-X-31/001FG	A9814726910000112P11426 / A98	1	db	831 777 Ft	1 056 357 Ft	200 l + 2db DDE6-10 PR-PVC/E/C-X31-001FG
27	FeSO4 adagoló tároló kármentővel	Kétpó, Vízműtelep	DDE 6-10 PR-PVC/E/C-X-31/001FG	A9814726910000164P11427 / A98	1	db	831 777 Ft	1 056 357 Ft	100 l + 2db DDE6-10 PR-PVC/E/C-X31-001FG
28	H2SO4 adagoló tároló kármentővel	Kétpó, Vízműtelep	DDE 6-10 PR-PV/T/C-X-31/001FG	A9814728910000007P11507 / A98	1	db	831 777 Ft	1 056 357 Ft	100 l + 2db DDE6-10 PR-PVC/E/C-X31-001FG
29	NaOCl adagoló tároló kármentővel	Kétpó, Vízműtelep	DDE 6-10 PR-PVC/E/C-X-31/001FG	A9814726910000113P11426 / A98	1	db	831 777 Ft	1 056 357 Ft	100 l + 2db DDE6-10 PR-PVC/E/C-X31-001FG
30	NaOCl adagoló tároló kármentővel	Kétpó, Vízműtelep	DDE 6-10 PR-PVC/E/C-X-31/001FG	A9814726910000163P11427 / A98	1	db	831 777 Ft	1 056 357 Ft	100 l + 2db DDE6-10 PR-PVC/E/C-X31-001FG
31	Klór mérő panel	Kétpó, Vízműtelep		DIS-D-314, Sn:10000077	1	db	554 518 Ft	704 238 Ft	
32	Préslevegő szabályozó és elosztó panel	Kétpó, Vízműtelep	REXROTH Type: A-10		1	db	277 259 Ft	352 119 Ft	S#1A00115CBH3 P# 12762831
						Kétpó vízellátó rendszer rekonstrukció összesen:	**90 775 896 Ft**	**115 285 388 Ft**	