

KEVESZOL Kft.
5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.

1. oldal

ÁRAJÁNLAT Pótmunkára

KÉSZÜLT: 2019. 11.14.

MUNKA: KÉTPÓ 5411, ALMÁSY TÉR 5. HRSZ.: 166. SZÁM ALATTI ORVOSI RENDELŐ
PÓTMUNKÁI
VILLANSZERELÉS

	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1. Horonyvésés, téglafalban 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között 100 m	0	680	0	68.000
2. Fészekfúrás elektromos dobozok részére P2 pórusbeton falazatban 65 mm 40 db	0	320	0	12.800
3. Fészekfúrás elektromos dobozok részére P2 pórusbeton falazatban 80 mm 12 db	0	360	0	4.320
4. Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez 100 m	0	40	0	4.000
5. Vezetékek, kábelek és szerelevények bontása, védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból 100 m	0	440	0	44.000
6. Egyéb nem listázható segédanyagok 1 m	35.000	280	35.000	280
7. Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 200 m	142	490	28.400	98.000

	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8. Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivétel) Névleges méret: 11-16 mm 50 m	70	520	3.500	26.000
9. Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör részvezetővel 500 m	56	100	28.000	50.000
10. Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör részvezetővel 500 m	87	100	43.500	50.000
11. Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannCom-Kábel UTP cat. 5. falikábel 40 m	74	200	2.960	8.000
12. Vezetékösszekötők elhelyezése 100 db	220	420	22.000	42.000

	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13. Komplet villágítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése süllyesztve, 10A egypólusú 12 db	2.033	1.280	24.400	15.360
14. Komplet villágítási és telekommunikációs szerelvények Csatlakozóaljzat elhelyezése süllyesztve, 16 A földelt 28 db	1.457	1.280	40.800	35.840
15. Villanyóra szekrény komplett szerelése 1 db	130.000	64.000	130.000	64.000
16. Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben 8 db	8.500	6.040	68.000	48.320
17. Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 20 W led refi 2 db	4.800	6.360	9.600	12.720
18. Falon kívüli lámpatestek 8 db	6.500	4.360	52.000	34.880
19. Földelővezető elhelyezése meglévő földárókba, köracélból, átmérő: 200 mm-ig Köracél 20 mm 1 m	11.500	18.400	11.500	18.400
20. Villám és érintésvédelemi mérés és jegyzőkönyv készítése. 1 mp*	0	800	0	800

NETTÓ: 1.137.380 FT
ÁFA: 307.093 FT
BRUTTÓ ÖSSZESEN.: 1.444.473 FT

Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ

1. 142cm x 259 cm szerkezet 142 cm x 208 befelé nyíló, aszimmetrikusan váltószárnyas bejárati ajtó szélesített tokszerkezetből 3 db Dr. Hahn KTR ajtópánttal, Roto gombafejes 5 pontos rúdzárral, 1 db 3 kulcsos zárbetéttel, hőhidmentes alumínium küszöbvel 44 mm-es minta és üveg nélküli Stadur betéttel 142 cm x 51 cm fix felülvilágító ablak 3 cm-es toktoldó a küszöb alá 1 db	260.584	43.300	260.584	43.300
---	---------	--------	---------	--------

NETTÓ:	303.884 FT
ÁFA:	82 049 FT
BRUTTÓ:	385.933 FT

ÖSSZESEN NETTÓ 1.441.264 FT
ÖSSZESEN ÁFA: 389.141 FT
ÖSSZESEN BRUTTÓ 1.830.405 FT

KEVESZOLÓ
 TÍPÓ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
 5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
 Adószám: 11263263-2-16

ÁRAJÁNLAT

KEVESZOL Kft.

5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.

KÉTPÓI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE**5411 KÉTPÓ, ALMÁSY TÉR 5. HRSZ.: 166. SZÁM ALATTI ORVOSI RENDELŐ
ESZKÖZÖS ÁRAJÁNLAT****(HUF)**

1. Előre gyártott azonnal terhelhető nyílászáró behelyezéssel 5 db	70 040
2. Fa beltéri nyílászáró behelyezéssel fa felületek beeresztő alapozása egy rétegben 26,9 m ² Belső fa felületek mázolása két rétegben 26,9 m ² 5 db	411 527
3. 1/2" szelep+visszatérő szelep Bontással,felszereléssel 8 db	97 983
4. 3/4" szelep+visszatérő szelep Bontással, felszereléssel 3 db	58 762
ÖSSZESEN NETTÓ:	638.312 FT
Áfa:	172.344 FT
MIND ÖSSZESEN:	810 656 FT

KEVESZOL
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 11263263-2-16