

Érkezett:  
Előadó:  
Határidő:

2019 NOV 19,  
Kordy G.  
FF

## ÁRAJÁNLAT

KÖR-BAR-BAU KFT  
KENGYEL, 5083 RÁKÓCZI ÚT 22.

KÉTPÓI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE  
5411 KÉTPÓ, ALMÁSY TÉR 5. HRSZ.: 166. SZÁM ALATTI ORVOSI RENDELŐ  
ESZKÖZÖS ÁRAJÁNLAT

(HUF)

1. Előre gyártott azonnal terhelhető nyílászáró behelyezéssel 5 db	58 040
2. Fa beltéri nyílászáró behelyezéssel fa felületek beeresztő alapozása egy rétegben 26,9 m <sup>2</sup> Belső fa felületek mázolósa két rétegben 26,9 m <sup>2</sup> 5 db	381 527
3. 1/2" szelep+visszatérő szelep Bontással,felszereléssel 8 db	77 983
4. 3/4" szelep+visszatérő szelep Bontással, felszereléssel 3 db	38 762
<b>ÖSSZESEN NETTÓ:</b>	<b>556.312 FT</b>
<b>Áfa:</b>	<b>150.204 FT</b>
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>706.516 FT</b>

KÖR-BAR-BAU  
ÉPÍTŐIPARI KFT.  
5083 Kengyel Rákóczi u. 22.  
Adószám: 22712242-2-16

ÁRAJÁNLAT Pótmunkára

KÉSZÜLT: 2019. 11.14.

MUNKA: KÉTPÓ 5411, ALMÁSY TÉR 5. HRSZ.: 166. SZÁM ALATTI ORVOSI RENDELŐ  
PÓTMUNKÁI  
VILLANYSZERELÉS

	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1. Horonyvésés, téglafalban 8,01-16,00 cm <sup>2</sup> keresztmetszet között 100 m	0	680	0	68.000
2. Fészekfúrás elektromos dobozok részére P2 pórusbeton falazatban 65 mm 40 db	0	320	0	12.800
3. Fészekfúrás elektromos dobozok részére P2 pórusbeton falazatban 80 mm 12 db	0	360	0	4.320
4. Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséséhez 100 m	0	40	0	4.000
5. Vezetékek, kábelek és szerelevények bontása, védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból 100 m	0	440	0	44.000
6. Egyéb nem listázható segédanyagok 1 m	35.000	280	35.000	280
7. Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 200 m	92	440	18.400	88.000

	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8. Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel) Névleges méret: 11-16 mm 50 m	70	520	3.500	26.000
9. Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm <sup>2</sup> , tömör részvezetővel 500 m	56	80	28.000	40.000
10. Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm <sup>2</sup> , tömör részvezetővel 500 m	87	80	43.500	40.000
11. Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannnCom-Kábel UTP cat. 5. falikábel 40 m	74	200	2.960	8.000
12. Vezetékösszekötők elhelyezése 100 db	120	320	12.000	32.000

	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13. Komplet világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése süllyesztve, 10A egypólusú 12 db	1.200	1.280	14.400	15.360
14. Komplet világítási és telekommunikációs szerelvények Csatlakozóaljzat elhelyezése süllyesztve, 16 A földelt 28 db	1.100	1.280	30.800	35.840
15. Villanyóra szekrény komplett szerelése 1 db	120.000	54.000	120.000	54.000
16. Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben 8 db	8.500	6.040	68.000	48.320
17. Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 20 W led refi 2 db	4.800	6.360	9.600	12.720
18. Falon kívüli lámpatestek 8 db	6.500	4.360	52.000	34.880
19. Földelővezető elhelyezése meglévő földárókba, köracélból, átmérő: 200 mm-ig Köracél 20 mm 1 m	11.500	18.400	11.500	18.400
20. Villám és érintésvédelemi mérés és jegyzőkönyv készítése. 1 mp*		0 800	0	800

**NETTÓ: 1.037.380 FT**  
**ÁFA: 280.093 FT**  
**BRUTTÓ ÖSSZESEN.: 1.317.473 FT**

Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

**MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ**

1. 142cm x 259 cm szerkezet  
 142 cm x 208 befelé nyíló,  
 aszimmetrikusan váltószárnyas bejárati ajtó  
 szélesített tokszerkezetből  
 3 db Dr. Hahn KTR ajtópánttal,  
 Roto gombafejes 5 pontos rúdzárral,  
 1 db 3 kulcsos zárbetéttel,  
 hőhidmentes alumínium küszöbvel  
 44 mm-es minta és üveg nélküli Stadur betéttel  
 142 cm x 51 cm fix felülvilágító ablak  
 3 cm-es toktoldó a küszöb alá  
 1 db

230.584	33.300	230.584	33.300
---------	--------	---------	--------

<b>NETTÓ:</b>	<b>263.884 FT</b>
<b>ÁFA:</b>	<b>71.249 FT</b>
<b>BRUTTÓ:</b>	<b>335.133 FT</b>

**ÖSSZESEN NETTÓ 1.301.264 FT**  
**ÖSSZESEN ÁFA: 351.341 FT**  
**ÖSSZESEN BRUTTÓ 1.652.605 FT**

**KÖR-BAR-BAU**  
**ÉPÍTŐIPARI KFT.**  
 6083 Kengyel, Rékóczi u. 22.  
 Adószám: 22712242-2-16